



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

IV° Settore

Urbanistica - Lavori Pubblici - Assetto del Territorio - Edilizia

Piazza Dante 25 - 73040 Collepasso (Le)

Tel. 0833 346836 - Fax 0833 349000

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO URBANO DELLA S.P.361

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE : Comune di Collepasso

DATA: Novembre 2017

PROGETTISTA : Ing. Daniele GRECO

R.U.P. : Ing. Daniele GRECO

Spazio riservato all'U.T.C.

Allegato 2.3 - Quadro economico

n. ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO								
1	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo per circa mq 14.000 per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore. SOMMANO A corpo					1,00	€ 13.858,94	€ 13.858,94
2	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta per circa mc 430 di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO A corpo					1,00	€ 3.334,79	€ 3.334,79
3	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 30% (quantità pari al n. 2) SOMMANO A corpo					1,00	€ 8.610,00	€ 8.610,00
4	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (quantità pari al n. 1) SOMMANO A corpo					1,00	€ 46.626,47	€ 46.626,47
5	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali per una lunghezza di circa ml 398, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... a pari a 0,2 g/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 25 cm. -per attraversamenti pedonali e striscia trasversale "STOP" SOMMANO A corpo					1,00	€ 238,80	€ 238,80
6	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali per una lunghezza di circa ml 505, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... a pari a 0,2 g/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm: - per strisce longitudinali "STOP" - per fermata "BUS" - per sosta riservata ai diversamente abili SOMMANO A corpo					1,00	€ 176,99	€ 176,99
	<i>a riportare</i>							€ 72.845,99

n. ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	<i>riporto</i>							€ 72.845,99
7	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra per una superficie di circa mq 38 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto - per iscrizione "STOP" - per iscrizione "BUS" SOMMANO A corpo					1,00	€ 99,32	€ 99,32
8	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra per una superficie di circa mq 0,60 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore blu o bianca permanente, ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto - per simbolo "DIVERSAMENTE ABILI" SOMMANO A corpo					1,00	€ 1,67	€ 1,67
9	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione in numero di 33, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. - segnapetica verticale di "STOP", di "attraversamento pedonale", di "divieto di sosta e di fermata" SOMMANO A corpo					1,00	€ 1.011,78	€ 1.011,78
10	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. Il 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II in numero di 6: in lamiera di ferro 10/10 - diametro 60 cm - segnaverticale di "STOP" SOMMANO A corpo					1,00	€ 198,66	€ 198,66
11	Segnale di "attraversamento pedonale" (fig. Il 303 Art. 39 del Nuovo Codice della Strada e Art. 135 del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata di rifrangenza classe II in numro di 17: in lamiera di ferro 10/10 - lato 60 cm - segnapetica verticale di "attraversamento pedonale" SOMMANO A corpo					1,00	€ 929,05	€ 929,05
12	Segnale di "divieto di sosta e fermata" (fig. Il 75 Art. 39 del Nuovo Codice della Strada e Art. 120 del Regolamento di Attuazione), di forma rotonda di rifrangenza classe II in numero di 4: in lamiera di ferro 10/10 - diametro 60 cm							
	<i>a riportare</i>							€ 75.086,47

n. ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE
	<i>riporto</i>							€ 75.086,47
	- segnapetica verticale di "divieto di sosta e di fermata" SOMMANO A corpo					1,00	€ 296,52	€ 296,52
13	Segnale di "divieto di sosta" (fig. Il 74 Art. 39 del Nuovo Codice della Strada e Art. 120 del Regolamento di Attuazione), di forma rotonda di rifrangenza classe II in numero di 3: in lamiera di ferro 10/10 - diametro 60 cm - segnaletica verticale di "divieto di sosta" SOMMANO A corpo					1,00	260,82	€ 260,82
14	Segnaletica stradale Montaggio/Smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente in numero di 15 elementi con un solo atta - segnaletica verticale esistente da smontare e segnaletica verticale esistente da smontare e rimontare in nuova collocazione SOMMANO A corpo					1,00	€ 89,25	€ 89,25
15	Sistemazione dei pozzetti esistenti lungo il tratto stradale consistente nello smontaggio, sistemazione nuova quota per il posizionamento della copertura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO A corpo					1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

TOTALE lavori a corpo

€ 78.733,06

Data 10/11/2017

Il tecnico
